


## COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Progetto di dismissione di un impianto eolico costituito da Turbina eolica Vergenet M da 200 KWp installata nel comune di Talla (Ar)

**COMMITTENTE:**

Data, 31/07/2023

### IL TECNICO




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>smontaggio turbina e cabina (SpCat 1)</b>							
1 TOS23_RU. M11.001.002	Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria - C3 smontaggio turbina	4,00			8,000	32,00		
	SOMMANO ora					32,00	30,61	979,52
2 TOS23_RU. M11.001.004	Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria - D2 smontaggio turbina	4,00			8,000	32,00		
	SOMMANO ora					32,00	27,42	877,44
3 TOS23_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato smontaggio cabina elettrica	1,00			8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	36,35	290,80
4 TOS23_RU. M10.001.003	Operaio edile Qualificato smontaggio cabina prefabbricata	1,00			8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	33,69	269,52
5 TOS23_AT. N06.019.003	Autogru a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile. carico pezzi su mezzo per il trasporto				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	16,71	133,68
6 TOS23_RU. M10.001.001	Operaio edile IV livello operatore autogru				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	38,33	306,64
	<b>rimozione fondamenta e ripristino terreno (SpCat 2)</b>							
7 TOS23/ 1_01.A04.00 1.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere scavo su piazzola e area limitrofe profondità media 0.80 mt	1000,00			0,800	800,00		
	SOMMANO m³					800,00	5,42	4'336,00
8 TOS23_AT. N01.001.200	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 giorno raccolta inerti di risulta da demolizione fondazioni della turbina degli ancoraggi e della cabina				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	36,73	293,84
9 TOS23/ 1_AT.N01.0 01.092	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 giorno per demolizione di fondazioni della turbina ancoraggi e cabina				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	46,02	368,16
10 TOS23/ 1_AT.N01.0 02.004	Accessori per demolizioni Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terme 350 KG - 1 giorno				8,000	8,00		
	A R I P O R T A R E					8,00		7'855,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					8,00		7'855,60
	SOMMANO ora					8,00	15,60	124,80
11 TOS23/ 1_RU.M10.0 01.002	Operaio edile Specializzato operatore raccolta inerti operatore demolizione fondazioni				8,000 8,000	8,00 8,00		
	SOMMANO ora					16,00	38,88	622,08
12 TOS23/ 1_01.A05.00 1.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. ripristino terreno	1000,00			0,800	800,00		
	SOMMANO m³					800,00	3,77	3'016,00
	<b>rimozione cavi e strada di servizio con ripristino (SpCat 3)</b>							
13 TOS23/ 1_01.A04.00 8.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 cavidotto		105,00	0,500	1,000	52,50		
	SOMMANO m³					52,50	7,81	410,03
14 TOS23_RU. M10.001.003	Operaio edile Qualificato raccolta e selezione dei cavi	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00	33,69	539,04
15 TOS23_05.A 03.005.001	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra strada di servizio		105,00		0,350	36,75		
	SOMMANO m³					36,75	42,80	1'572,90
16 TOS23/ 1_01.A05.00 1.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. cavidotto strada di servizio					52,50 36,75		
	SOMMANO m³					89,25	3,77	336,47
	<b>trasporto componenti e conferimento a discarica (SpCat 4)</b>							
17 TOS23/ 1_02.A07.00 1.003	Carico, trasporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 risulta da fondazione turbina risulta da ancoraggi risulta da fondazione cabina	3,00	20,00 3,00	3,000	0,600	120,00 60,00 5,40		
	SOMMANO m³					185,40	33,22	6'158,99
18 TOS23_PRR EC.P17.001. 001	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento ( riferimento cod. CEER/ EER 17 01 01) si valuta una media di 1.6tn/mc tenuto conto del tipo di materiale di risulta	1,60	185,50			296,80		
	SOMMANO Tn					296,80	22,44	6'660,19
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							27'296,10
	<b>A R I P O R T A R E</b>							27'296,10

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
M	<p align="center"><b>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</b></p> <p><b>LAVORI A MISURA euro</b></p> <div> M:001 smontaggio turbina e cabina euro  M:002 rimozione fondamenta e ripristino terreno euro  M:003 rimozione cavi e strada di servizio con ripristino euro  M:004 trasporto componenti e conferimento a discarica euro </div>	27'296,10  2'857,60 8'760,88 2'858,44 12'819,18  <b>TOTALE euro</b> 27'296,10	100,000  10,469 32,096 10,472 46,963  100,000
	<p>Data, 31/07/2023</p> <p align="center"><b>Il Tecnico</b></p> 		
	A RIPORTARE		